

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องงานบริหารและธุรการ งานแผนและพัฒนา จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓,๓๓๓,๕๘๗.๓๔ บาท
(สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทสามสิบล้านสตางค์)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานปรับปรุงลักษณะห้องสำนักงาน งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๓,๔๔๔.๔๓ บาท
(สามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสี่สิบล้านสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคากลาง (แบบปร. ๐๔,ปร. ๐๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนันทกร	สถิตานนท์
๗.๒ นายพิรพงษ์	พรวงศ์ทอง
๗.๓ นายภาศกร	พันธุ์รอด
๗.๔ นายงามพล	สุวรรณถาวร
๗.๕ นายธีรวุฒิ	นาคขำ


[illegible]

..... ឯកសារព័ត៌មាន

2



~~26~~

แบบ ป.ร.4 เฉพาะ 1

—

.....

Summa: 100

ประมาณราคาโครงการปรับปรุงสำนักงาน งานแผน และงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 Zone A อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

หมวดงานไฟฟ้า

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
1.1	โคมไฟส่องสว่างแบบ A	20	ชุด	2,200.00	44,000.00	115.00	2,300.00	46,300.00	
1.2	แผงปุ่มควบคุม	1	ชุด	18,000.00	18,000.00	1,200.00	1,200.00	19,200.00	
1.3	เครื่อง Control Lighting	1	เครื่อง	45,000.00	45,000.00	2,500.00	2,500.00	47,500.00	
1.4	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนล่างพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1	ชุด	86,500.00	86,500.00	5,000.00	12,500.00	99,000.00	
	งานไฟฟ้าสื่อสาร								
1.1	ตู้ Load center 3 เฟส 4 สาย 240/415 VAC 18 ช่อง พร้อมเมน 3P 50A 10KA	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,500.00	2,500.00	14,500.00	
1.2	เทอร์มินัลเบรกเกอร์ 1P 10KA	18	ตัว	550.00	9,900.00	120.00	2,160.00	12,060.00	
1.3	ตัวรับไฟฟ้าคู่มีการงานแบบมีขั้วนำขั้วยึดติดผนัง	42	ชุด	400.00	16,800.00	120.00	5,040.00	21,840.00	
1.4	ตัวรับ RJ45/CAT 6 แบบติดผนัง	23	ชุด	600.00	13,800.00	120.00	2,760.00	16,560.00	
1.5	สายไฟ THW 10 SQ.MM.	100	เมตร	38.00	3,800.00	16.00	1,600.00	5,400.00	
1.6	สายไฟ THW 4 SQ.MM.	800	เมตร	18.00	14,400.00	10.00	8,000.00	22,400.00	
1.7	สายไฟ THW 2.5 SQ.MM.	400	เมตร	16.00	6,400.00	7.00	2,800.00	9,200.00	
1.8	สาย CAT6	900	เมตร	20.00	18,000.00	8.00	7,200.00	25,200.00	
1.9	ท่อ EMT Conduit 3/4"	200	เมตร	76.00	15,200.00	24.00	4,800.00	20,000.00	
1.10	ท่อ EMT Conduit 1/2"	100	เมตร	67.00	6,700.00	22.00	2,200.00	8,900.00	
1.11	ท่อ Flexible Conduit 1/2"	200	เมตร	12.00	2,400.00	11.00	2,200.00	4,600.00	
1.12	Square Box 4x4	30	ชุด	25.00	750.00	15.00	450.00	1,200.00	
1.13	Square Box 2x4	40	ชุด	15.00	600.00	15.00	600.00	1,200.00	
1.14	Wire-Way 4"x2"	10	m.	450.00	4,500.00	100.00	1,000.00	5,500.00	
1.15	อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อร้อยสาย(ทุกชนิด, แคลมป์ยึดท่อ, coupling, connector, flexible conduit, studbolt, support, hanger handy box, pullbox)	1	LOT	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
					333,750.00		61,810.00	395,560.00	

ลงชื่อ งบประมาณ






ประมาณราคาโครงการปรับปรุงสำนักงาน งานแผน และงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 Zone A อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หมวดงานตกแต่งภายใน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งภายใน								
	งานปูพื้น	110	ตร.ม.	150.00	16,500.00	120.00	13,200.00	29,700.00	
	งานปูพื้นกระเบื้องยาง 5 ม.ม. F1	110	ตร.ม.	900.00	99,000.00	80.00	8,800.00	107,800.00	
	งานฝ้าเพดานยิปซัมเรียบ หนา 9 ม.ม. C1	110	ตร.ม.	350.00	38,500.00	75.00	8,250.00	46,750.00	
	งานทาสีฝ้าเพดานยิปซัมเรียบ	110	ตร.ม.	120.00	13,200.00	30.00	3,300.00	16,500.00	
	ELEVATION-A								
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบ 1 ด้าน	7	ตร.ม.	1,000.00	7,000.00	160.00	1,120.00	8,120.00	
	งานพ่นสี - น้ำสี - ก๊อกล + ยางล้างจาน	1	งาน	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00	
	ตู้เคาน์เตอร์ B5 ขนาด กว้าง 2.40 ม. สูง 0.85 ม. X ลึก 0.58 ม.	2.04	ตร.ม.	11,500.00	23,460.00	3,500.00	7,140.00	30,600.00	
	ตู้แขวนผนัง B5 ขนาด กว้าง 1.60 ม. สูง 0.80 ม. X ลึก 0.40 ม.	1.28	ตร.ม.	10,000.00	12,800.00	3,500.00	4,480.00	17,280.00	
	ตู้สูงบานเปิด B6 ขนาด กว้าง 8.80 ม. สูง 2.70 ม. X ลึก 0.60 ม.	23.76	ตร.ม.	15,000.00	356,400.00	3,500.00	83,160.00	439,560.00	
	บัวพื้น อลูมิเนียม กว้าง 4 นิ้ว	10.5	ม.	250.00	2,625.00	45.00	472.50	3,097.50	
	ELEVATION-B								
	งานผนังตกแต่ง W1	4.86	ตร.ม.	3,200.00	15,520.00	1,200.00	5,820.00	21,340.00	
	บัวพื้น อลูมิเนียม กว้าง 4 นิ้ว	12	ม.	250.00	3,000.00	45.00	540.00	3,540.00	
	ตู้สูงบานเปิด B7 ขนาด กว้าง 4.90 ม. สูง 2.70 ม. X ลึก 0.60 ม.	13.23	ตร.ม.	15,000.00	198,450.00	3,500.00	46,305.00	244,755.00	
	ตู้สูงบานเปิด B8 ขนาด กว้าง 5.50 ม. สูง 2.70 ม. X ลึก 0.60 ม.	14.85	ตร.ม.	15,000.00	222,750.00	3,500.00	51,975.00	274,725.00	
	ELEVATION-C								
	งานทาสีผนัง W3	8.5	ตร.ม.	120.00	1,020.00	50.00	425.00	1,445.00	
	ตู้เคาน์เตอร์ B4 ขนาด กว้าง 1.60 ม. สูง 0.85 ม. X ลึก 0.58 ม.	1.36	ตร.ม.	11,500.00	15,640.00	3,500.00	4,760.00	20,400.00	
	ตู้แขวนผนัง B4 ขนาด กว้าง 1.60 ม. สูง 0.80 ม. X ลึก 0.40 ม.	1.28	ตร.ม.	10,000.00	12,800.00	3,500.00	4,480.00	17,280.00	
	ตู้สูง B3 ขนาด กว้าง 6.190 ม. สูง 2.70 ม. X ลึก 0.60 ม.	16.71	ตร.ม.	15,000.00	250,650.00	3,500.00	58,485.00	309,135.00	
	บัวพื้น อลูมิเนียม กว้าง 4 นิ้ว	10.5	ม.	250.00	2,625.00	45.00	472.50	3,097.50	
					1,306,940.00		305,685.00	1,612,625.00	

ลงชื่อ ประสานการ



11.4 11.4

11.4 11.4

.....