


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๕๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานปรับปรุงลักษณะเป็นห้อง Cleanroom งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๘,๓๓๓.๘๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคากลาง (แบบปร. ๐๔,ปร. ๐๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                  |           |
|------------------|-----------|
| ๗.๑ นางสาวอนสุรา | ศรีสุวรรณ |
| ๗.๒ นายณนชณต์    | ฉัตรภูติ  |
| ๗.๓ นายธีรวุฒิ   | นาคคำ     |






ประมาณราคาโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องกลอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน  
สถานที่ก่อสร้าง อาคารกับสหกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจร.

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2

หมวดงานปรับปรุงสถานที่

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                      | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน    |            | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|--------------|------------|----------------------|----------|
|          |                                                                                                                                             |       |       | ราคาค่าหน่วย     | จำนวนเงิน  | ราคาค่าหน่วย | จำนวนเงิน  |                      |          |
|          | ยอดยกมา                                                                                                                                     |       |       |                  | 0.00       |              | 27,300.00  | 27,300.00            |          |
|          | งานสถาปัตยกรรม                                                                                                                              |       |       |                  |            |              |            |                      |          |
|          | งานพื้น (Conductive Floor)                                                                                                                  |       |       |                  |            |              |            |                      |          |
|          | งานท่อน้ำทิ้งปิดท่อระบายน้ำ                                                                                                                 | 24    | ตร.ม. | 250.00           | 6,000.00   | 200.00       | 4,800.00   | 10,800.00            |          |
|          | งานท่อน้ำทิ้งปรับพื้นเดิมความหนา 5 ซม. พร้อมฉนวน                                                                                            | 120   | ตร.ม. | 200.00           | 24,000.00  | 150.00       | 18,000.00  | 42,000.00            |          |
|          | งานผนัง Wall                                                                                                                                |       |       |                  |            |              |            |                      |          |
|          | งานผนังแผ่นฉนวนกันความร้อน                                                                                                                  | 120   | ตร.ม. | 1,050.00         | 126,000.00 | 350.00       | 42,000.00  | 168,000.00           |          |
|          | งานผนังแผ่นฉนวนกันความร้อน ฟูมเสา                                                                                                           | 32    | ตร.ม. | 1,050.00         | 33,600.00  | 350.00       | 11,200.00  | 44,800.00            |          |
|          | งานผนังก่ออิฐมวลเบาก่อตามปูเสริมเหล็ก 2 ด้าน ปิดช่องหน้าต่างเดิมของประตู                                                                    | 32    | ตร.ม. | 600.00           | 19,200.00  | 200.00       | 6,400.00   | 25,600.00            |          |
|          | งานผนังอะลูมิเนียมกระเบื้อง พร้อมสีอะลูมิเนียมธรรมชาติ กระเบื้องหนาประมาณ 6 มม. G1 และ G2                                                   | 3.3   | ตร.ม. | 2,500.00         | 8,250.00   | 400.00       | 1,320.00   | 9,570.00             |          |
|          | งานผนัง ปูนฉาบ ทาสี (เลือกสีและลายภายหลัง) ทาสี 2 เที่ยว                                                                                    | 80    | ตร.ม. | 80.00            | 6,400.00   | 60.00        | 4,800.00   | 11,200.00            |          |
|          | งานฝ้าเพดาน Ceiling                                                                                                                         |       |       |                  |            |              |            |                      |          |
|          | Aluminium Extrude Ceiling grid With Laminated Board with Steel Support and Accessory                                                        | 90    | ตร.ม. | 1,600.00         | 144,000.00 | 600.00       | 54,000.00  | 198,000.00           |          |
|          | งานทาสีอะคริลิก เพดานเดิม ทาสี 2 เที่ยว (C1)                                                                                                | 120   | ตร.ม. | 80.00            | 9,600.00   | 60.00        | 7,200.00   | 16,800.00            |          |
|          | งานประตู                                                                                                                                    |       |       |                  |            |              |            |                      |          |
|          | งานประตู D1 อลูมิเนียม ขนาดกว้าง 4.4 ม. x สูง 3.1 ม.                                                                                        | 1     | ชุด   | 40,000.00        | 40,000.00  | 4,500.00     | 4,500.00   | 44,500.00            |          |
|          | งานประตู D2 sandwich panel door with Aluminium Honeycomb core กว้าง 0.90 ม. x สูง 2.10 ม.<br>(Double Glass window, With Gasket 3 Side Seal) | 2     | ชุด   | 18,000.00        | 36,000.00  | 1,500.00     | 3,000.00   | 39,000.00            |          |
|          | งานประตู D3 Removeable Wall ขนาด กว้าง 2.00 ม. x สูง 2.00 ม.                                                                                | 1     | ชุด   | 22,000.00        | 22,000.00  | 2,000.00     | 2,000.00   | 24,000.00            |          |
|          |                                                                                                                                             |       |       |                  | 475,050.00 |              | 186,520.00 | 661,570.00           |          |

ลงชื่อ ..... งบประมาณการ

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

[illegible]

ชื่อ..... นามสกุล.....

๐๒๖ ..... ประมวลการ  
ลงชื่อ .....