

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปทุมธานี ได้ขยายโอกาสมาที่ จังหวัดปทุมธานี และเปิดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปทุมธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา พื้นที่ 1809 ไร่ มจพ.วิทยาเขตปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริเวณสนามบินขนาดเล็กและสถานีทดสอบยานยนต์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน (ME) ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 475 คน และสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน (ACET) ของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติในการเรียนในสาขาวิชาดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษา ได้มีองค์ความรู้จากการฝึกภาคปฏิบัติ จากเครื่องยนต์ของเครื่องบินจริง และสามารถที่จะนำความรู้ดังกล่าวไป ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เชื้อถือ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย


นางสาว
นางสาว

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก
ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำ
ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น
ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ
รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ
ที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ
โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ
มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอจนถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(5.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ


(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR)

รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มงาน


 อนุมัติ
 KMS
 เลขที่ ๑๖

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

6. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

วงเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

7. เงื่อนไขและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

8. อัตราค่าปรับ

กรณีงานจ้างทั่วไป อัตราร้อยละ 0.10 ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ

9. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

กรณีงานจ้างทั่วไป ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี


ลงนาม   18 มกราคม 2565

รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน

1. ขอบเขตของงาน

การดำเนินงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและรายละเอียดขอบเขตงานดังต่อไปนี้

1.1 งานฐานรากและโครงสร้างคอนกรีต

1.1.1 งานเสาเข็มตอก

1.1.2 งานฐานรากและคานคอดิน

1.1.3 งานเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างเหล็ก

1.2 งานโครงสร้างเหล็กและหลังคา

1.2.1 งานโครงสร้างเหล็ก

1.2.2 งานมุงหลังคาเมทัลชีท

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.1 งานฉาบคอนกรีต

1.3.2 งานทาสีน้ำอะคริลิก

1.3.3 งานติดตั้งตาข่ายกันนก

1.4 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า

1.4.1 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟฟ้า

1.4.2 งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง

1.4.3 งานติดตั้งเต้ารับ

1.4.4 งานระบบสายล่อฟ้า


1.5 ผู้รับจ้างจะต้องไปสำรวจและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจในพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง และหาแนวทางที่จะขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเข้าหน่วยงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทบทวนกฎหมายของท้องถิ่นในพื้นที่ก่อสร้าง

1.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่อาคารข้างเคียงหรือบุคคลภายนอก หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างเอง อันเนื่องมาจากการกระทำการงานก่อสร้างนี้

1.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตกแต่ง ซ่อมแซมงานให้เรียบร้อยตามสัญญาว่าด้วยการรับรองคุณภาพวัสดุและฝีมือก่อสร้างในระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากส่งมอบงาน

1.8 ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพของช่างที่ดี ตอนใดไม่มี แสดงในแบบแต่เป็นส่วนหรือเครื่องประกอบการก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำให้โดยผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร

1.9 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างตามขนาดและรูปทรงที่ปรากฏไว้ในแบบแปลน ในกรณีที่แบบแปลนไม่ชัดเจนหรือขัดกับรายการ ให้ถือรายการเป็นเกณฑ์และถ้ารายการที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน และรายการให้สอบถามผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยตามที่เห็นสมควร


[Signature] 14มกราคม

5. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานวางผังบริเวณตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานตัดหัวเข็ม แล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานราก แล้วเสร็จ
- งานฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานคานคอดิน แล้วเสร็จ

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานเสา แล้วเสร็จ
- งานคานรับหลังคา แล้วเสร็จ


งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 25 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานทาสีเสาและคานรับหลังคา แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างเต้ารับ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสายล่อฟ้า
- งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานปิดแผ่นด้านข้าง แล้วเสร็จ
- งานติดตาข่ายกันนก แล้วเสร็จ

งานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย


 ๑๑/๑๑/๒๕๖๓ ๑๑/๑๑/๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3,000,000.00 บาท สามล้านบาทถ้วน

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

หมวดงาน : งานโครงสร้าง / งานสถาปัตยกรรม


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 3,198,476.07 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- a. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
- b. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 (ก))
- c. แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------------|
| 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบรรณ ตาคำวัน | ประธานกรรมการ |
| 6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ดาราม | กรรมการ |
| 6.3 นายสุตใจ ขดางาม | กรรมการ |
| 6.4 นางสาวเหมวรรณ ต่อแต้ม | กรรมการ |
| 6.5 นายกิตติพงษ์ แสงดง | กรรมการและเลขานุการ |


ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี


แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีต	763,624.96	
2	งานโครงสร้างเหล็กและหลังคา	1,781,746.98	
3	งานสถาปัตยกรรม	270,052.20	
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า	305,551.93	
5	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี	77,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,198,476.07	
	ราคากลาง	3,198,476.07	
	สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสตางค์		


 15/11/68
 15/11/68 KMS 15/11/68

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีต	585,332.64		763,624.96	
2	งานโครงสร้างเหล็กและหลังคา	1,365,741.97		1,781,746.98	
3	งานสถาปัตยกรรม	207,000.00		270,052.20	
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า	234,211.20		305,551.93	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,392,285.81			
	Factor F =1.3046			728,690.26	
				3,120,976.07	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี			77,500.00	
	รวมราคาทั้งสิ้น			3,198,476.07	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,198,476.07	
สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสตางค์					


 ๗๐๖
 ๗๐๖
 ๗๐๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง

สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่


เดือน


พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างาน								
1	งานโครงสร้างคอนกรีต		รวม					585,332.64	
2	งานโครงสร้างเหล็กและหลังคา		รวม					1,365,741.97	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					207,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า		รวม					234,211.20	
รวมสรุปค่างานก่อสร้าง								2,392,285.81	
1	งานโครงสร้างคอนกรีต								
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	56.00	ลบ.ม	-	-	142.00	7,952.00	7,952.00	
1.2	เสาเข็ม 22 x 22 ซม. ยาว 6 เมตร	32.00	ต้น	1,900.00	60,800.00	1,500.00	48,000.00	108,800.00	
1.3	งานตัดหัวเข็ม	32.00	ต้น	-	-	200.00	6,400.00	6,400.00	
1.4	งานทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม	623.00	2,492.00	112.00	448.00	2,940.00	
1.5	งานคอนกรีตหยาบ	1.70	ลบ.ม	1,831.78	3,114.03	306.00	520.20	3,634.23	
1.6	งานไม้แบบ (คิด 50%)	163.00	ตร.ม	400.00	65,200.00	150.50	24,531.50	89,731.50	
1.7	งานเหล็กเสริม RB 9 มม. (4.99กก./เส้น)	1,408.00	กก.	24.03	33,834.24	4.40	6,195.20	40,029.44	
1.8	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. (8.88กก./เส้น)	46.50	กก.	21.88	1,017.42	3.60	167.40	1,184.82	
1.9	งานเหล็กเสริม DB 16 มม. (15.80กก./เส้น)	2,043.00	กก.	21.65	44,230.95	3.60	7,354.80	51,585.75	
1.10	งานเหล็กเสริม DB 25 มม. (38.50กก./เส้น)	6,238.00	กก.	21.74	135,614.12	3.10	19,337.80	154,951.92	
1.11	งานคอนกรีต 280 ksc.(ทรงกระบอก)	37.61	ลบ.ม	2,588.79	97,364.39	419.00	15,758.59	113,122.98	
1.12	วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีต				448,667.15		136,665.49	585,332.64	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง

สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างเหล็กและหลังคา								
2.1	T1-เหล็กทอกลม 6"x6 มม. (141.60กก./ท่อน)	6,272.88	กก.	24.73	155,128.32	14.00	87,820.32	242,948.64	
2.2	T1-เหล็กทอกลม 3.5"x4.5 มม. (60.5กก./ท่อน)	4,694.00	กก.	23.13	108,572.22	14.00	65,716.00	174,288.22	
2.3	T2-เหล็กทอกลม 3.5"x4.5 มม. (60.5กก./ท่อน)	5,223.00	กก.	23.13	120,807.99	14.00	73,122.00	193,929.99	
2.4	เหล็กแป C 150x50x20x2.3 มม. (29.50กก./ท่อน)	2,981.52	กก.	24.06	71,735.37	10.00	29,815.20	101,550.57	
2.5	เหล็กกล่องโครงคร่าว 1.5"x3"x2.0 มม. (20.04กก./ท่อน)	1,723.00	กก.	24.26	41,799.98	10.00	17,230.00	59,029.98	
2.6	เหล็กฉากขนาด 1.5"x 4 มม. (14.5กก./ท่อน)	29.00	กก.	23.89	692.81	10.00	290.00	982.81	
2.7	งาน Anchor Bolt 20 มม. ความยาว 60 ซม.	32.00	ตัว	250.00	8,000.00	75.00	2,400.00	10,400.00	
2.8	งานเหล็ก plate หัวเสาขนาด 40x40x16 มม.	16.00	แผ่น	750.00	12,000.00	250.00	4,000.00	16,000.00	
2.9	งานติดตั้งเหล็กยึดแป RB19 มม.	11.00	เส้น	540.00	5,940.00	350.00	3,850.00	9,790.00	
2.10	งานติดตั้งเหล็กยึดทแยงโครงหลังคา RB20 มม. พร้อมเกลียวเร่ง 20 มม.	12.00	ชุด	1,273.00	15,276.00	382.00	4,584.00	19,860.00	
2.11	หลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.4 มม.	1,094.40	ตร.ม	295.00	322,848.00	80.00	87,552.00	410,400.00	
2.12	ครอบปิดข้าง	42.00	ตร.ม	295.00	12,390.00	80.00	3,360.00	15,750.00	
2.13	หลังคาโปร่งแสง หนา 1.2 มม.	61.60	ตร.ม	350.00	21,560.00	80.00	4,928.00	26,488.00	
2.14	งานทาสีกันสนิม	577.56	ตร.ม	35.00	20,214.60	35.00	20,214.60	40,429.20	
2.15	งานทาสีน้ำมันจำนวน 2 เที่ยว	577.56	ตร.ม	38.00	21,947.28	38.00	21,947.28	43,894.56	
2.16	งานตัดโค้งเหล็กกลม 6"	6,272.88	กก.	-	-	2.00	12,545.76	12,545.76	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง

สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่



เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานโครงสร้างเหล็กและหลังคา				938,912.57		426,829.40	1,365,741.97	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	ดาข่ายกันนก	690.00	ตร.ม	210.00	144,900.00	90.00	62,100.00	207,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				144,900.00		62,100.00	207,000.00	
4	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า								
4.1	โคมไฟไฮเบย์ LED 150 วัตต์	15.00	ชุด	1,800.00	27,000.00	650.00	9,750.00	36,750.00	
4.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
4.3	สายไฟ THW 10 Sq.mm.(เมนไฟฟ้า)	60.00	เมตร	52.45	3,147.00	16.00	960.00	4,107.00	
4.4	สายไฟ THW 4 Sq.mm.(สายกราวด์)	60.00	เมตร	20.97	1,258.20	10.00	600.00	1,858.20	
4.5	สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.(แสงสว่างและปลั๊กไฟ)	200.00	เมตร	13.30	2,660.00	7.00	1,400.00	4,060.00	
4.6	สวิตช์เปิด-ปิดไฟ	8.00	ตัว	350.00	2,800.00	80.00	640.00	3,440.00	
4.7	ปลั๊กไฟแบบมีกราวด์พร้อมกล่องกันน้ำ	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	90.00	720.00	3,520.00	
4.8	ท่อพีวีซีสีขาว 3/4 นิ้ว	30.00	เมตร	15.00	450.00	25.00	750.00	1,200.00	
4.9	ท่อพีวีซีสีขาว 1/2 นิ้ว	80.00	เมตร	15.00	1,200.00	25.00	2,000.00	3,200.00	
4.10	ท่อพีวีซีสีเหลือง 1 นิ้ว	32.00	เมตร	15.00	480.00	25.00	800.00	1,280.00	
4.11	หัวล่อฟ้า(Air terminal) Dia 5/8 " 60 cm.	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
4.12	หลักดิน Dia 5/8 " ยาว 3 เมตร	12.00	ชุด	1,170.00	14,040.00	-	-	14,040.00	
4.13	70 Sq.mm. Bare Copper Conductors	280.00	เมตร	327.70	91,756.00	-	-	91,756.00	
4.14	Exothermic welding	20.00	ชุด	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.15	Ground Test Box	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	



 ๓๐๖
 กกช
 นางสาว
 นพวรรณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สถานที่ก่อสร้าง

สนามบินเล็กและทดสอบยานยนต์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่


เดือน

พฤศจิกายน

พ.ศ.

2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.16	วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสายล่อฟ้า				216,091.20		18,120.00	234,211.20	
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี								
5.1	ค่าเช่านั่งร้าน	1.00	เหมา	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
5.2	ค่ารถโมบายเครน 25 ตัน 4 วัน	1.00	เหมา	48,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
5.3	ค่าเช่ารถแบคโฮ	1.00	เหมา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5.4	ค่าขนย้ายรถแบคโฮ	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5.5	ค่าเช่าพื้นที่ทำงานที่สูง	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษฯ				77,500.00		-	77,500.00	






7 ม.ค. 2568
 12 มกราคม



โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี



รศ. วิชาญ วัฒน
พจนาน




แผนที่สังเขป
1: 3000

โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุง
อากาศยาน


PROJECT	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน	
	อากาศยาน	
LOCATION	พื้นที่ มณฑลแม่ฮ่องสอน	
CLIENT	มณฑลแม่ฮ่องสอน	
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ นามะณี ฐ.ช.2275	
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ นามะณี ฐ.ช.28702	
DRAWN BY	นายสุวิทย์ นามะณี ฐ.ช.28702	
DRAWING TITLE	แผนที่สังเขป	
NO.		02
Total		11



DRAWING TITLE	แปลนชั้น		Total	11
	NO.			
DRAWN BY			03	
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทวี No.22702			
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ ทรัพย์ทวี No.2275			
CLIENT	มณฑล ปะจันบุรี			
LOCATION	พื้นที่ มณฑลปะจันบุรี			
PROJECT	โครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุง อากาศยาน			



PROJECT	โครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุง อากาศยาน
LOCATION	พื้นที่ มณฑลภูเก็ต
CLIENT	มณฑลภูเก็ต
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ นามะชัย ฐ.2275
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ นามะชัย ฐ.2275
DRAWING	นายสุวิทย์ นามะชัย ฐ.2275
DRAWING TITLE	แปลนหลังคา
NO.	04
Total	11



รูปตัด A
มาตราส่วน 1:100


Handwritten signature and notes in Thai script.

DRAWING TITLE	รูปตัด B	
	NO	06
DRAWN BY	นายสุวิทย์ นาคะวัน / ฐ. 28702	
	นายสุวิทย์ นาคะวัน / ฐ. 28702	
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ นาคะวัน / ฐ. 2275	
	นายสุวิทย์ นาคะวัน / ฐ. 2275	
CLIENT	บริษัท ประจักษ์	
	บริษัท ประจักษ์	
LOCATION	พื้นที่ มณฑล	
	พื้นที่ มณฑล	
PROJECT	โครงการก่อสร้าง	
	อาคารพาณิชย์การซ่อมบำรุง	




PROJECT	โครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคกลาง					
LOCATION	พื้นที่ มณฑลบุรีรัมย์					
CLIENT	มณฑลบุรีรัมย์					
CIVIL ENGINEER	นายสมชาย ใจดี โทร. 08-123456789					
CIVIL ENGINEER						
DRAWING NO.	แบบแปลน อาคาร กว. 25x70					
DRAWING TITLE	แบบแปลนอาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์					
	แบบแปลนอาคาร กว. 25x70					
	NO					
	Total					
	07					
	11					

3.48
2.39
1.09



ขยาย TRUSS 1
มาตราส่วน 1:50





ขยาย TRUSS 2
มาตราส่วน 1:50

โครงการก่อสร้าง
อาคารแปรรูปเหล็ก
อาคาร


วิศวกร
Kong Kongsorn
Kong Kongsorn

PROJECT	โครงการก่อสร้าง อาคารแปรรูปเหล็ก อาคาร	
	พื้นที่ แปลงใหม่	
LOCATION	ถนนปราชญ์	
	บริษัท มงคล	
CLIENT	นายสุวิทย์ มงคล	
	นายสุวิทย์ มงคล	
CIVIL ENGINEER	นายสุวิทย์ มงคล	
	นายสุวิทย์ มงคล	
DRAWN BY	นายสุวิทย์ มงคล	
	นายสุวิทย์ มงคล	
DRAWING TITLE	แบบแปลนเหล็ก TRUSS	
	NO. 08	
Total		11



ให้กับจ้างงานและวิธีอื่นและวิธีการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารคยาน



DRAWING TITLE	แปลนไฟฟ้า		NO	10	Total	11
DRAWN BY	นายสมชาย งามงาม กส.28702					
CIVIL ENGINEER	นายสมชาย งามงาม กส.28702					
CIVIL ENGINEER	นายสมชาย งามงาม กส.2275					
CLIENT	มณฑล ปราชญ์บุรี					
LOCATION	พื้นที่ มณฑลแปลงใหม่					
PROJECT	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอบรมปราชญ์ อาคาร					

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

AIRTERMINAL
H+0.60M
DN TO GROUND FL.

หลังคาโรงจอดรถเครื่องบินเดิม

หลังคาโรงจอดรถเครื่องบินใหม่

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว

หลังคาปรับปรุงแล้ว



แปลนระบบท่อฟ้าต่อลงดิน
มาตราส่วน 1:100

Handwritten signature and notes in Thai script.

โครงการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุง อาคารคานา	พื้นที่ มณฑลปทุมธานี	CLIENT	มณฑลปทุมธานี	CIVIL ENGINEER	นายอนุชิต ทรัพย์ทวี 2275	CIVIL ENGINEER	นายอนุชิต ทรัพย์ทวี 2275	DRAWN BY	นายอนุชิต ทรัพย์ทวี 2275	DRAWING TITLE	แปลนระบบท่อฟ้า	No.	11	Total	11